

República Democrática de Timor-Leste Anúnsiu iha Jornál

PROGRAMA PERFURASAUN POSU ENXIMENTU BAYU-UNDAN 2018
SERVISUS APOIU PERFURASAUN TASI-KLARAN

ConocoPhillips (03-12) Pty Ltd (ConocoPhillips) mak nu'udár operadór ba instalasaun Bayu-Undan, ne'ebé lokalizadu iha Área Dezenvolvimentu Petrolíferu Konjunta Tasi Timor nian.

Tuir termus iha artigu 10.1 hosi Kontratu ba Partilla Produsaun nian, ConocoPhillips buka daudaun espresaun ba interese hosi Kompañia sira ne'ebé iha kapasidade atu fornese bens no servisu sira referensiadu ba Indústria Mina no Gás nian ne'ebé nu'udár entidade ida devidamente estabelesida tuir lei sira mak vigora iha República Demokrátika Timor-Leste ka Austrália nian no mós ida-ne'ebé mak prenxe duni rekezitus hotu hanesan tuirmai ne'e:

1. Servisus Kaixa no Funsionamentu Tubulár ba Perfurasaun Tasi-Klaran

Tenke iha kapasidade no esperiênsia atu presta rekezitus mínimu ba servisu no ekipamentu hanesan tuirmai:

- *Sistema fakada/esfakamentu ba kaixa lahó-armasaun ba Servisus Kaixa no Funsionamentu Tubulár ba Perfurasaun Tasi-Klaran*
- *Unidade/s enerjia idráulika*
- *Pakotes ekipamentu ho kaixa manuzeiu ba xave-kaixa medidas 30", 20", 16", 13 3/8", 11-3/4", 9 5/8", 7" no 5"*
- *Pakotes ekipamentu ba manuzeiu tubu perfurasaun ba tubu ho medidas 6 5/8", 5 1/2" no 2 7/8".*
- *Ekipamentu manuzeiu adisionál inklui, karregadór ba elevadór, araña/spider deslizamentu, tijelas API ho fendas, enximentu kaixa no ferramentu sirkulasaun, nst*
- *Pesoál espesializadu kolokadu iha tasi-klarán atu prepara, instala no operacionaliza ekipamentu refere*

2. Ekipamentu Peskas no Servisus Abandonu ba Perfurasaun Tasi-Klaran

Tenke iha kapasidade no esperiênsia atu presta rekezitus mínimu ba servisu no ekipamentu hanesan tuirmai:

- *Pakotes ekipamentu peskas no triturasaun ba:*
 - *kuak 36" x 26" ho revestimentu 30".*
 - *Kuak 26" ho revestimentu 20".*
 - *Kontinjênsia ba kuak 20" ho revestimentu 16".*
 - *Kuak 17-1/2" ho revestimentu 13-3/8".*
 - *Kontinjênsia ba kuak 13 1/2" ho revestimentu 11-3/4".*
 - *Kuak 12-1/4" ho revestimentu 9-5/8".*
 - *Kuak 8-1/2" ho revestimentu 7" liner.*
 - *Kontinjênsia ba kuak 8-1/2" ho revestimentu 7-5/8" no kuak 6-1/2" ho revestimentu 5"*
- *Ferramentu dezviadór no saída revestimentu, ba kuak sira ho medidas temi iha leten, tantu idráuliku no mekániku*
- *Pesoál espesializadu kolokadu iha tasi-klarán atu prepara, instala no operacionaliza ekipamentu refere*

3. Servisu Ferramentas no Ekipamentu ba Perfurasaun Posu Tasi-Klaran

Tenke iha kapasidade no esperiênsia atu presta rekeзитus mínimu ba servisu no ekipamentu hanesan tuirmai:

- Pakotes ferramentu abandonu posu nian, ba medidas revestimentu tuirmai, inkui koratdór kaixa nian, substitutus, estabilizadór no garra, nst:
 - Kuak 36" x 26" ho revestimentu 30".
 - Kuak 26" ho revestimentu 20".
 - Kontinjênsia ba kuak 20" ho revestimentu 16".
 - Kuak 17-1/2" ho revestimentu 13-3/8".
 - Kontinjênsia ba kuak 13 1/2" ho revestimentu 11-3/4".
 - Kuak 12-1/4" ho revestimentu 9-5/8".
 - Kuak 8-1/2" ho revestimentu 7" liner.
 - Kontinjênsia ba kuak 8-1/2" ho revestimentu 7-5/8" no kuak 6-1/2" ho revestimentu 5"

4. Servisu Limpeza Posu Plataforma ba Perfurasaun Tasi-Klaran

Tenke iha kapasidade no esperiênsia atu presta rekeзитus mínimu ba servisu no ekipamentu hanesan tuirmai:

- Pakote ekipamentu ida apropriadu atu hamoos Rai-Tahu Sintétika [Synthetic Based Mud] (SBM) hosi Unidade (Plataforma Perfurasaun ida ho sistema presau rai-tahu baixa, inklui:
 - Hamoos SBM hosi parede no pizu posu nian, liñas interna no ekipamentu interna hotu-hotu iha posu rai-tahu Plataforma nian, tanke viajen, rai-henek ne'ebé sulan-metin, batedores xistu, posu nia laran (kaixa distribuisaun ka sulan-metin liña-fluxu nian) / kaixa travesaun no mós liñas no kanál sira ligasaun nian.
 - Remosaun ba rezíduos SBM nian hosi posus, liñas no kanál sira, sólíduos ne'ebé kontaminadu ho SBM no restus/teen hotu-hotu ne'ebé hamosu durante limpeza, no tranferidu ba iha kontentór-lixu/tankes/ró sira ne'ebé adekuada ba propóritu hodi transporta hikas fali líkidus no sólíduos hotu-hotu ne'ebé kontaminadu ho SMB ba iha pontu entrega iha rai-maran hodi ba soe/halo eliminaun.
- Pesoál espesializadu kolokadu iha tasi-klarán atu prepara, instala no operasionaliza ekipamentu refere

Konvida ba kompañia sira ne'ebé mak prenxe duni rekeзитus mínimu kona-ba kualkér Servisu Perfurasaun mak hanesan temi iha leten ne'e atu hatama sira-nia espresau interesse iha eskrita liuhosi email ka lori mai entrega tarde liu iha lora **19 Julho 2017** ne'ebé hato'o ba Reinalda Pires, Ofisial Aproxionamentu. **Iha ita-nia resposta, halo favór hakerek ita-nia espresau interesse ne'e relasiona ho Servisu(s) Perfurasaun (item 1 – 4) ida-ne'ebé.**

Diresaun email: BayuUndanEOI@ConocoPhillips.com

Diresaun eskritóriu nian: ConocoPhillips Timor-Leste Pty Ltd, Unit 401, Andár 4 -CBD 3, Dili Central Comoro/Timor Plaza Building, Dili, Timor-Leste.

"Tratadu Tasi Timor entre Governu Timor-Leste no Austrália no mós Kontratus Partilla Produsaun nian ezije katak iha prestasaun ba bens/servisu hirak-ne'e nian, kompañia hotu-hotu ne'ebé interesadu tenke fó preferênsia ba emregu ba ema Timoroan no mós rezidentes permanente sira, hodi tau konsiderasaun ba atividades ne'ebé seguru no efisiente no mós prátika di'ak iha kampu petrolíferu nian."